

## VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della conferenza di servizi decisoria, ai fini dell'adozione di Variante Urbanistica ed approvazione del progetto edilizio ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012, degli artt. 14-ter, 14-quater Legge 241/1990 e s.m.i..

Procedimento SUAP n. **02385990284-06062017-1700** del 04/07/2017

Ditta: **Dante Macchine snc di Dante Roberto e C via Fratelli Bandiera n.12 Bagnoli di Sopra PD.**

### PREMESSO

- che in data 04/07/2017 a mezzo del SUAP camerale n. **02385990284-06062017-1700** del 04/07/2017 la ditta Dante Macchine snc di Dante Roberto e C, ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 447/1998 e dell'art. 4 della Circolare regionale 16/2001, intesa al rilascio del permesso di costruire relativo a lavori di ampliamento dell'attività produttiva in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della L.R. n° 55/2012 dell'area/immobile ubicato in **via Fratelli Bandiera n.12 Bagnoli di Sopra PD**, censito catastalmente al fg. n° 36 mappale/i n° 411, 496;
- che ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. veniva indetta con nota prot.n. 5224 del 11/08/2017, conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità sincrona per il giorno 7 settembre 2017, invitando gli enti coinvolti nel procedimento ad inviare entro il 26 agosto 2017 eventuali richieste di documentazione integrativa ed entro il 4 settembre 2017 le proprie determinazioni:
  - Provincia di Padova – Settore Urbanistica e Viabilità;
  - Comando Vigili del Fuoco di Padova;
  - Genio Civile di Padova;
  - Arpav provinciale di Padova;
  - ULSS n° 17 – Settore Igiene e Sanità Pubblica;
  - Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

CONSIDERATO che in tal sede sono pervenuti i seguenti pareri:

- Arpav provinciale di Padova, nota del 18.08.2017;

VISTO che si è svolta in data 07 settembre 2017 la conferenza di servizi indetta con nota del 11/08/2017 prot.n. 5224, durante la quale è emersa la necessità di integrare la pratica con ulteriore documentazione;


CONSIDERATO che ai fini della conferenza di servizi decisoria sono pervenuti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, parere favorevole con prescrizioni del 20/10/2017 prot.n. 12871;
- ULSS n° 6 – Settore Igiene e Sanità Pubblica, riconferma del precedente parere del 14.09.2017 prot. 162687, con nota del 29.09.2017, prot. 172139;
- Genio Civile di Padova, nota del 5.09.2017, prot. 371362;
- che le altre Amministrazioni pubbliche interessate al procedimento:
  - Comando Vigili del Fuoco di Padova;non hanno inviato per il tramite del S.U.A.P., nessuna determinazione in merito;

### TUTTO CIO' PREMESSO

in data 23 ottobre 2017, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Padova, il Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra, Dott. Milan Roberto assume la presidenza della conferenza indetta ed il responsabile del procedimento SUAP Comunale Geom. Domenico Brigo assume le funzioni di segretario e verbalizzante.

CONSTATATA la presenza dei Signori:



Servizio SUAP della Provincia di Padova – Settore pianificazione territoriale ed urbanistica –Luigi Maria Rizzolo rappresentante della Provincia di Padova,

Il proprietario della Ditta Dante Macchine snc di Dante Roberto e C. nella persona del Sig. Dante Roberto,

Il progettista nella persona dell'arch. Federico Candian e del Geom. Dante Candian.

CONSTATATO altresì che risultano invece assenti i seguenti Enti:

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova;

ULSS N. 6 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Genio Civile di Padova;

PRESO ATTO che:

Il Presidente illustra brevemente il contenuto del progetto, quindi invita i rappresentati degli enti presenti ad esprimere il loro parere.

Viene data la parola a Luigi Maria Rizzolo, rappresentante della Provincia di Padova – settore pianificazione territoriale ed urbanistica che esprime il seguente parere:

preso atto del Parere Comitato Tecnico e del Valutatore Tecnico Regionale n. 45 del 19/10/2017 esprime parere favorevole all'intervento di edilizia produttiva in variante al PRG vigente, per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente, presentato dalla ditta Dante Macchine s.n.c. di Dante Roberto & C., Via F.lli Bandiera 12 Bagnoli di Sopra (PD), con le seguenti prescrizioni:

1 - La superficie dell'ambito non viene riclassificata. Gli indici stereometrici (superficie di pertinenza dell'attività, volume, superficie coperta, altezza degli edifici, sedime degli edifici, superfici a verde e a parcheggi, ecc.) nonché la destinazione d'uso riferita ai piani sono modificabili solo con l'istituto della variante allo Strumento urbanistico generale o con nuova procedura di variante di cui all'art. 8 del DPR 160/2010. Non sono ammesse attività diverse da quella prevista dal presente progetto.

2 - Il Valutatore regionale ha previsto che: "la fascia a verde lungo i lati est ed ovest sia prevista lungo tutto il confine della proprietà e realizzata con specie arboree ed arbustive autoctone di medio ed alto fusto, tali da schermare la vista della struttura dal territorio agricolo; si subordina il rilascio dell'agibilità dei locali alla verifica da parte del Comune dell'effettiva piantumazione delle specie arboree ed arbustive".

Vista la necessità di manutenzione del traliccio esistente per rete elettrica di media tensione posto lungo il lato est del lotto e visto l'accordo con il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo al fine di realizzare lungo lo stesso lato un potenziamento dello scolo esistente e vista la necessità di lasciare quindi uno spazio adeguato per l'accesso alla manutenzione dello stesso, si rileva l'impossibilità di realizzare la schermatura verde sul lato est del lotto e pertanto il Delegato della Provincia prende atto dell'impossibilità di realizzare la mitigazione così come proposta dal Valutatore e ne dispone lo stralcio raccomandando altresì l'adeguamento architettonico dell'intero fronte.

3 - Si rileva la necessità di studiare una soluzione estetica migliorativa, tale da implementare la qualità e l'impatto visivo dell'intervento.

4 - Si dà mandato all'Amministrazione Comunale, in sede di recepimento della Variante allo strumento urbanistico, di adeguare, nel P.R.G. vigente, la scheda esistente al nuovo intervento di edilizia produttiva in parola.

5 - Sono fatti salvi i diritti di terzi.

6 - Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni o limiti espressi dagli Enti/Settori competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro e di viabilità sovracomunale. Allo scopo sarà cura del Comune verificare prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo la necessità di ulteriori Nulla Osta e/o autorizzazioni comunque denominati preordinati al rilascio del titolo abilitativo.

7 - E' demandata al Comune, in qualità di Ente che approva definitivamente la Variante, la verifica della "Valutazione di Incidenza Ambientale" (V.Inc.A.) ai sensi della D.G.R.V. N° 3173 del 10 ottobre 2006.

8 - Spetta al Comune la verifica dei titoli per il rilascio del Provvedimento Conclusivo.

9 - Uniformare i fronti degli edifici lungo i lati est ed ovest, fino ad incontrare la porzione di fabbricato ad uso residenziale.


Viene data la parola al Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra , che esprime parere favorevole.

Tutto ciò premesso, visti i pareri sopra citati ed uditi gli interventi di cui alle premesse, con la presente conferenza di servizi, con voti unanimi dei presenti aventi diritti al voto, ovvero dal Comune di Bagnoli di Sopra e dalla Provincia di Padova, si adotta la variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Bagnoli di Sopra e si approva il progetto edilizio a favore della Ditta Dante Macchine snc di Dante Roberto e C., con le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri allegati al presente e per quanto sopra riportato dagli Enti presenti.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


Il Segretario:

Brigo Domenico




Il Presidente:

Milan Roberto



Provincia di Padova – settore pianificazione territoriale ed urbanistica:

Luigi Rizzolo



Ditta Dante Macchine snc di Dante Roberto e C.:

Dante Roberto





Prot. N. \_\_\_\_\_  
da citare nella risposta

Este 20 OTT. 2017

**OGGETTO:** Parere idraulico su ampliamento attività artigianale in loc. S. Siro di Bagnoli di S. – mq. 5.931 Variante P.R.G. Rif.to NCT Fg. N. 36, mapp. n. 411 e 496 parte. Variante P.R.G. S.U.A.P. Comune di Bagnoli di S. – Cod. Pratica SUAP 02385990284-06062017-1700.  
Istanza: **Dante Macchine S.n.c.** in data ott. 2017 (Prot. Cons. n. 12678 del 18.10.17).  
Professionista incaricato: Arch. Federico Candian di Anguillara V.ta.

Spett.le Ditta  
**Dante Macchine S.n.c.**  
Via F.lli Bandiera, 12  
**35023 BAGNOLI DI S. - PD**

PEC [federico.candian@archiworldpec.it](mailto:federico.candian@archiworldpec.it)

Spett.le  
**Studio Tecnico**  
**Arch. Federico Candian**  
Via Roma, 28  
**35022 ANGUILLARA V.ta - PD**

PEC [comune@pec.comune.bagnoli.pd.it](mailto:comune@pec.comune.bagnoli.pd.it)

Spett.le  
**Comune di Bagnoli di S.**  
**Ufficio SUAP**  
Piazza G. Marconi, 57  
**35023 BAGNOLI DI S. - PD**

PEC [geniocivilepd@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilepd@pec.regione.veneto.it)

Spett.le  
**Regione del Veneto**  
**U.O. Genio Civile di Padova**  
C.so Milano, 20  
**35129 PADOVA**

PEC [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Spett.le  
**Provincia di Padova**  
**Sett. Urbanistica**  
P.zza Bardella, 2 – 3<sup>a</sup> Torre  
**35131 PADOVA**

**Premesse:**

Il presente parere idraulico di competenza, verte sulla costruzione di un nuovo capannone artigianale in aderenza e continuazione dell'esistente, ricadente nell'area attualmente semiimpermeabilizzata adibita a parcheggio mezzi meccanici. Tale attività comporta una variante al P.R.G. (attualmente Zona E/2 – insediamenti produttivi in zona impropria – n. 4).

**Ubicazione:**

L'area interessata è ubicata ad Est rispetto centro abitato della Fraz. S. Siro di Bagnoli, ed è delimitato a Nord da via F.lli Bandiera – S.P. n. 5 "Amnia" e, per la rimanenza, da aree agricole.

**Altimetria:**

L'ambito territoriale di cui trattasi, è caratterizzato da un' altimetria marcatamente digradante verso Sud. La carreggiata stradale che delimita a Nord l'insediamento ha quota C.T.R. di m. 3,00 (di Bonifica m. 13,00), l'area interessata è a quota leggermente inferiore ma resta mediamente più elevata rispetto alla circostante quota campagna.

**Aspetto idraulico attuale:**



foglio segue \_\_\_\_\_

La zona interessata dall'insediamento ricade nel bacino idraulico Vitella della superficie di Ha 1.648 e, attualmente risulta parzialmente impermeabilizzata.

Di seguito si riporta la sequenza schematica del deflusso idraulico proveniente dalla superficie oggetto di intervento:

- Fossatura non consorziale del bacino Vitella;
- Scolo cons. Vitella;
- Idrovora Vitella di Agna;
- Canale dei Cuori;
- Idrovora Ca' Bianca di Chioggia;
- Immissione in laguna di Venezia attraverso la Botte delle Trezze in loc. Ca' Bianca di Chioggia, sottopassante il fiume Bacchiglione e Brenta;

in caso di piena viene attivata l'idrovora scolmatrice Trezze di Ca' Bianca di Chioggia, della portata di mc/sec. 20, direttamente sversante nel fiume Bacchiglione.

#### Aspetto idraulico progettuale:

Sotto il profilo idraulico e del relativo calcolo finalizzato alla determinazione delle misure mitigative che soddisfino l'invarianza idraulica, si tiene conto di una porzione della superficie di 5.931 trattata separatamente dall'intero lotto della superficie di mq. 10.407.

Il nuovo ambito ristretto (di calcolo), comprendente il nuovo capannone, viene isolato idraulicamente dalla rimanenza del lotto con relativi esistenti fabbricati che manterranno l'attuale rete di deflusso delle acque meteoriche.

Si riportano di seguito le frazioni di superficie in progetto con l'evidenza dei relativi coefficienti di afflusso-deflusso, come previsto dal DGRV 1322/06 e s.m.i.

• Aree pavimentazioni e coperture impermeabili	mq.	1.670	φ 0,90
• Aree pavimentazioni drenanti a parcheggio	mq.	3.079	φ 0,60
• Aree a verde	mq.	1.182	φ 0,20
<b>Area totale (ambito di calcolo idraulico) e Coeff. di Affl. medio</b>	<b>mq.</b>	<b>5.931</b>	<b>φ 0,60</b>

Ai fini del calcolo idraulico è stata utilizzata la curva segnalatrice di possibilità pluviometrica CSPP valevole per piogge con tempo di ritorno di anni 50 di tipo a n. 3 parametri:

$$h = a t / (t+b)^c$$

$$46 t / (t+16,8)^{0,857}$$

adottata nel Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (P.G.B.T.T.) e valevole per la pianura meridionale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ove ricade interamente il territorio comunale di Bagnoli di S.

Ai fini del calcolo per la determinazione del volume di invaso, si tiene conto di una portata massima di uscita di l/sec x ha 5, pari a l/sec 3 per il caso specifico.

La risultanza, del calcolo idraulico porta ad una volumetria di invaso di mc. 304.

L'invaso per la laminazione viene realizzato mediante l'escavo di una vasca a cielo aperto sviluppata in aderenza esterna del lato Sud e del lato Est dell'ambito di calcolo.

Sono previsti n. due diversi tiranti di invaso, rispettivamente di cm. 50 e 90 che tengono conto delle differenti quote del fondo degli invasi rispetto alla quota di stramazzo posta a m. -1,40 al di sotto della quota del piazzale.



foglio segue \_\_\_\_\_

Il volume utile di invaso ammonta a mc. 310 e soddisfa, pertanto il requisito minimo determinato analiticamente.

Il manufatto di laminazione viene posizionato all'angolo S.E. dell'ambito idraulico, con scarico verso la limitrofa fossatura esistente defluente verso Sud e verso il ricettore consorziale Vitella, alla distanza di circa m. 1.600. A titolo cautelativo, non è stato conteggiato il volume delle condotte di raccolta delle acque meteoriche.

**Si rilascia favorevole parere relativo al solo ed esclusivo aspetto idraulico di competenza, subordinatamente al soddisfacimento delle seguenti condizioni.**

1. La qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scoli consorziali ricettori dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo.
2. Il sistema di raccolta acque meteoriche ed invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento (compresa la superficie rimanente dell'intero lotto) e dovrà essere in manutenzione costante onde evitarne il decadimento dell'efficacia.
3. Il manufatto di laminazione dovrà essere dotato di bocca tarata per il rilascio della portata massima di l/sec. 3.
4. Tutta la volumetria adibita ad invaso di laminazione, dovrà essere posizionata altimetricamente entro il tirante di laminazione, ovvero tra la quota di scorrimento alla bocca tarata e la quota di stramazzo.

Inoltre, si consiglia:

- Immediatamente a monte dell'imbocco della bocca tarata (che normalmente viene realizzata mediante un foro in parete sottile), è consigliabile venga predisposta una piccola grata di protezione ed una depressione od abbassamento del fondo che faciliti l'accumulo di eventuali sedimenti e solidi sospesi al fine di prevenire l'intasamento della bocca tarata stessa.


Resta inteso che:

Il richiedente ed i successivi aventi titolo, resterà responsabile degli eventuali danni e pregiudizi arrecati a terzi in conseguenza dell'insediamento in progetto, ai sensi dell'art. 913 del Codice Civile intendendosi sollevato il Consorzio di Bonifica da ogni e qualsiasi responsabilità per pregiudizio dovuto a sottodimensionamento del sistema di laminazione o suo mancato mantenimento in perfetta efficienza idraulica.

In particolare, stante la dislocazione degli invasi all'esterno dell'ambito di calcolo, seppure nella medesima proprietà del richiedente, dovrà essere garantita la completa funzionalità idraulica degli stessi anche in caso di compravendita. In tal caso dovranno essere redatte apposite scritture formali di salvaguardia.

Il Consorzio di Bonifica resterà altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad allagamento delle aree oggetto dell'insediamento in parola, restando i richiedenti ed i successivi aventi titolo impegnati implicitamente a non opporre rivalsa alcuna nei confronti del Consorzio di Bonifica in tal senso.


In assenza di varianti e modifiche sostanziali rispetto alla previsione progettuale a base del presente parere, lo stesso manterrà validità continuativa, pertanto lo scrivente comunica di non partecipare alla conferenza di servizi conclusiva.



Referente per l'Istruttoria geom. Leonardo Zerbini  
Gest. OOPP - Comprensorio Orientale  
File...\\31-1pa2017\\A012dantemacchine\\parere.doc 19.10.17

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento stato inviato ai seguenti destinatari:
  - FEDERICO.CANDIAN@ARCHIWORLDPEC.IT / FEDERICO.candian@archiworldpec.it
  - COMUNE@PEC.COMUNE.BAGNOLI.PD.IT /  
COMUNE@PEC.COMUNE.BAGNOLI.PD.IT
  - GENIOCIVILEPD@PEC.REGIONE.VENETO.IT / geniocivilepd@pec.regione.veneto.it
  - PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.PADOVA.IT /  
PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.PADOVA.IT
- Data invio: 20/10/2017
- Amministrazione mittente: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - UFFICIO  
PROTOCOLLO GENERALE (CBAE/cbae\_028)
- Protocollo in uscita: CBAE/2017/0012871
- Oggetto: PARERE IDRAULICO SU AMPLIAMENTO ATTIVITA' ARTIGIANALE IN LOC.  
SAN SIRO DI BAGNOLI DI SOPRA - DITTA DANTE MACCHINE SNC
- Documenti allegati:
  - IMAGE0001.PDF



**Regione del Veneto**  
**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it  
 Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA**  
**Este - Via Francesconi 2 – 35042**

**Prot. n.172139/conf.ser.**

**Data 29.9.17**

Tit. \_ / Clas. \_ / Fasc. \_ / Anno \_2017\_

Al Dirigente  
 Dr. Ferroli Renato  
 Settore Ecologia Provincia di Padova  
 35131 Padova

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Al Responsabile Suap  
 Del Comune di  
 35023 Bagnoli di Sopra

suap.pd@cert.camcom.it

**Oggetto :** progetto per l'ampliamento di attività produttiva in zona impropria, in variante al P.R.G., mediante la nuova costruzione di un capannone ad uso magazzino deposito aderente all'esistente.

DITTA: DANTE MACCHINE S.N.C. di Dante Roberto & C. - Bagnoli di Sopra.

**Indizione Conferenza di Servizi CONCLUSIVA – forma semplificata, modalità sincrona**, ai sensi dell'art.8, comma 1 del DPR 160/2010, art.14-bis L.241/1990 e s.m.i..

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, precisando che, relativamente agli aspetti urbanistici, si demanda la valutazione, per specifica competenza, all'U.T.C. e agli Enti interessati;  
 questo Servizio, qualora l'intervento in oggetto risultasse autorizzabile, riconferma, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, il parere espresso in data 14.09.2017-prot.n.162687/26 Conf. Serv., trasmesso al Responsabile del SUAP del Comune di Bagnoli di Sopra.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
 (Dr. Antonio Ferro)  
 ( documento firmato digitalmente )

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Penon M.Gabriella

Responsabile dell'istruttoria: T.d.P. Claudio Cecchinello

Segreteria:

Tel. 0429/618410... Fax 0429/618590 – e-mail: sisp.este@ulss17.it.....



**Regione del Veneto**  
**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it  
 Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Este - Via Francesconi 2 – 35042

**Prot. n.162687/26 conf serv**

**Data 14/09/2017**

Tit. \_ / Clas. \_ / Fasc. \_ / Anno 2017 \_

Al Responsabile Suap  
 del Comune di  
 35023 Bagnoli di Sopra

suap.pd@cert.camcom.it

**Oggetto:** progetto per l'ampliamento di attività artigianale, in variante al P.R.G., mediante la nuova costruzione di un capannone ad uso magazzino deposito aderente all'esistente.

**DITTA:** DANTE MACCHINE S.N.C. di Dante Roberto & C. - Bagnoli di Sopra.

**Indizione Conferenza di Servizi ISTRUTTORIA – forma semplificata, modalità sincrona, ai sensi dell'art.8, comma 1 del DPR 160/2010, art.14-bis L.241/1990 e s.m.i..**

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, precisando che, relativamente agli aspetti urbanistici, si demanda la valutazione, per specifica competenza, all'U.T.C.; esaminati la relazione e gli elaborati tecnici; vista la relazione dei nostri incaricati, questo Servizio, qualora l'intervento in oggetto risultasse autorizzabile, comunica, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, le seguenti prescrizioni:

1. le pavimentazioni dovranno risultare antisdrucciolevoli con coefficiente di attrito adeguato alle specifiche condizioni d'impiego (esterno, interno, asciutto, bagnato, ecc.);
2. eventuali soppalchi, se utilizzati come deposito o magazzino, dovranno essere dotati di cartelli indicanti il carico massimo ammissibile espresso in Kg/mq e di idoneo e robusto parapetto di protezione di altezza non inferiore a 1 mt. con arresto al piede;
3. eventuali finestre del tipo a vasistas dovranno avere l'angolo di apertura delle ante tale da garantire la prevista aerazione del locale;
4. l'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità al D.M. 37/08;
5. l'impianto di messa a terra dovrà essere verificato dall'installatore prima della messa in esercizio;
6. eventuali vetrate, i serramenti vetrati e le superfici vetrate in genere dovranno possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla norme UNI 7697 in vigore; tali requisiti di sicurezza dovranno essere attestati con dichiarazione a firma del costruttore della vetrata;

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Penon M. Gabriella

Responsabile dell'istruttoria: T.d.P. Claudio Cecchinello

Segreteria:

Tel. 0429/618410 ... Fax 0429/618590 – e-mail: sisp.este@aulss6.veneto.it .....

7. il nuovo magazzino, come per gli altri locali, dovrà essere dotato di luci fisse per l'illuminazione di emergenza, del tipo ad inserzione automatica, atte a garantire illuminazione sufficiente per lo sgombero in sicurezza; l'illuminazione di emergenza deve essere in grado di rendere visibili tutte le uscite di emergenza esterne provviste di maniglione antipanico apribile verso l'esterno e tutti i passaggi o corridoi o percorsi di esodo segnalati che portano verso di esse. Il funzionamento dell'illuminazione di emergenza deve essere periodicamente verificato;
8. le vie e le uscite di emergenza dovranno essere evidenziate da apposita segnaletica conforme alle disposizioni vigenti indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza. Tale segnaletica deve essere esposta in modo tale che, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramente visibile almeno uno dei cartelli segnaletici indicanti una uscita di sicurezza;
9. il nuovo magazzino, come per gli altri locali, dovrà essere dotato di estintori di primo intervento, idonei per tipo e quantità del materiale presente; gli stessi dovranno essere distribuiti uniformemente in punti facilmente raggiungibili ed idoneamente segnalati da cartelli;
10. eventuali cancelli, i portoni e le barriere del tipo motorizzato dovranno essere installati in modo conforme a quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica, in particolare, le parti dei cancelli motorizzati dove si presenta il pericolo di cesoiamento, dovuto alla sovrapposizione di parti mobili e parti fisse, dovranno essere segregate o protette.

**Restano confermati, comunque, tutti gli obblighi di Legge attualmente vigenti, relativi agli impianti tecnologici, alle dotazioni/caratteristiche costruttive di sicurezza, di prevenzione incendi, ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti e in materia di superamento delle barriere architettoniche.**

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
(Dr. Antonio Ferro)  
(documento firmato digitalmente)