



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI
VIABILITA' COMUNALE IN VIA A. MANZONI E VIA OLMO PER
CONSELVE (TRATTO) - LOCALITÀ OLMO*

L.P. 110

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
E QUADRO ECONOMICO**

PREMESSE

Col presente intervento l'Amministrazione comunale intende procedere alla sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada di Via A. Manzoni e Via Olmo Per Conselve (Tratto) in località San Olmo del Comune di Bagnoli di Sopra, mediante il rifacimento del manto asfaltico, in quanto tali tratti di strada risultano danneggiato in più punti, con avvallamenti e buche, tali da pregiudicarne il transito dei residenti.

DESCRIZIONE OPERE DI PROGETTO

Attualmente lo stato dei luoghi è costituito da porzioni di vecchie pavimentazioni sconnesse e discontinue che sono parzialmente ammalorate.

L'intervento da realizzazione prevede:

- ✓ Riporto in quota saracinesche esistenti per idranti, gas, acquedotto in ghisa, compreso la posa in opera di segnaletica stradale, demolizione pavimentazione bordo telaio, rialzo e stuccatura con malta cementizia.
- ✓ Riporto in quota di chiusini esistenti;
- ✓ Realizzazione di ricariche o riempimenti di zone fresate, mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "bynder" granulometria 0/15 mm.;
- ✓ Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale realizzata in conglomerato bituminoso tipo "tappeto d'usura" granulometria 0/8 mm.;
- ✓ Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e rimozione segnaletica obsoleta;
- ✓ Realizzazione segnaletica stradale (Stop)

L'intervento sarà completato col riposizionamento della segnaletica verticale e il rifacimento di quella verticale.

Si rimanda ai tipi esecutivi il dettaglio in pianta e sezione dei marciapiedi di progetto.

VALUTAZIONI ECONOMICHE

I lavori previsti sono configurabili e riconducibili alla categoria OG3 dell'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'onere previsto per il presente intervento assomma complessivamente a Euro 25.000,00 di cui Euro 18.737,50 per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza pari a Euro 762,50 e Euro 5.500,00 per somme in diretta amministrazione.

Di seguito il quadro economico del costo complessivo dell'intervento:

Quadro Economico		
A	Importo lavori (Euro)	
A1	Importo lavori	18.737,50
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	762,50
	Totale A	19.500,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante (Euro)	
B1	Incentivi di cui al c. 2 dell'Art. 113 D.Lvo 50/2016	390,00
B2	Somma per imprevisti (compreso IVA)	820,00
B3	IVA 22 % (su voce A)	4.290,00
	Totale B	5.500,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) Euro	25.000,00